

Príloha.
Cenová ponuka.

Rekonštrukcia strechy na budove oproti požiarnej zbrojnice.

Rozloha zastrešenia 2100cm x 1600cm 336m²

Dodávateľ:

Odberateľ: Obec Sirk 71.

Mičko Stefan (STEMISTAV)

04964 Sirk

Sirk 171 04964 Sirk

Materiál:

Nosná konštrukcia Smrek omietaný.

-pomurnisa 15x15cm 106mb -----	936,-€
-stojka 15x15cm 48mb -----	352,-€
-nosník 15x5x650 108ks -----	1.843,-€
-nosník 10x5x500 108ks -----	837,-€
-krokva 18x10x 500cm 27ks -----	775,50,-€
- kontralata 5x8 cm 486mb -----	680,40,-€
- strešna lata 5x4cm 1048mb -----	733,60,-€
-doska colova – 1m ³ -----	210,-€
Cena reziva -----	6367,50,-€
DPH 20% -----	1.273,5,-€
Cena spolu s DPH -----	7.641,-€
Impregnácia reziva -----	1.272,-€
Spojovací materiál -----	460,-€
Kontaktná strešna folia -----	562,-€
Dovoz materiálu -----	70,-€
Spolu -----	10.005,-€

Strešna krytina:

- Strešna krytina T-18 strešný aluzinok -----	3.724,-€
- odkvapový plech -----	181,20,-€
- zaveterná lišta -----	104,-€
- prechodový plech -----	104,-€
- strešný hrebenáč -----	235,50,-€
- strešná manžeta 2x -----	104,-€
- skrutky -----	296,-€

Strešná krytina spolu -----	4.644,70,-€
-----------------------------	-------------

Cena materiálu spolu -----	14.649,70,-€
----------------------------	--------------

Práce:

Demontáž pôvodnej strechy :

- demontáž krytiny ----- 380,-

-demontáž nosnej konštrukcie ----- 436,-

-odvoz materiálov ----- 150,-

Deontáž ----- 966,€

Montáž:

-montáž podpornej konštrukcie ----- 1.840,-

-príprava nosníkov ----- 3.890,-

- montáž nosníkov ----- 1.239,-

-hydraulická ruka ----- 280,-

- montáž strešnej folie ----- 420,-€

- latovanie + kontralaty ----- 880,-€

- klampiarské práce ----- 470,-€

- pokládka strešnej krytiny ----- 1.976,-€

Cena práce ----- 11.961,-€

Cena spolu za dielo ----- 26.610,70,-€

Vypracoval dňa 27.5. 2021

Mičko Štefan.

Nový prepočet .1.8. 2021

Mičko Stefan.